

Svarbi informacija prieš pradėdant: LABAI SVARBU prieš pradėdat darbą perskaityti ir iki galo suprasti šią informaciją, nes netinkamai sumontavus gali būti nebetaikoma garantija.

Montuotojo / savininko atsakomybė:

- Kad užsakymas būtų užbaigtas, prieš montuojant prekės turi būti sudėtos patalpoje ir patikrintos.
- Garantija netaikoma parketlentėms, kurios buvo sugadintos transportuojant. Taip pat garantija netaikoma parketlentėms po sumontavimo, kai dėl natūralių medienos savybių pakinta medienos grūdėtumas, piešinys, būdingos žymės, tekstūra ar spalva.
- Apie žalą transportuojant, reikia nurodyti pristatymo dokumente pasirašant pristatymo metu ir, kai esama prekių būklė yra nepriimtina, grąžinti vežėjui.
- Montuotojas ir savininkas prisiima visą atsakomybę už galutinį produkto kokybės patikrinimą.
- Prieš montuodami atidžiai apžiūrėkite grindų spalvą, medienos raštą, konstrukciją, apdailą ir kokybę. Net taikant griežtas mūsų kokybės kontrolės procedūras neįmanoma visiškai pašalinti galimų defektų. Jei parketlentės nepriimtinos, nemontuokite jų.
- Prieš montuojant reikėtų patikrinti visas grindis.
- Gali būti pristatomi iki 15% nestandartinio ilgio gaminiai (trumpesnės parketlentės)
- Montuotojas privalo protingai atsirinkti ir atmesti arba nupjauti dalis su defektais, kad ir kokia būtų jų priežastis.
- Jei kyla abejonų dėl parketlenčių rūšies, gamybos kokybės ar gamyklinės apdailos, montuotojas neturėtų jų montuoti ir nedelsiant kreiptis į tiekėją.
- Pretenzijos dėl jau sumontuotų parketlenčių su trūkumais nepriimamos.
- Dažyvių, alyvos, lako ar glaisto panaudojimas smulkiems defektams pašalinti montuojant yra įprasta.
- Nors mūsų gaminiai gamybos cikle tikrinami daug kartų, bet gali pasitaikyti tam tikrų rūšiavimo ar nepastebėtų defektų (iki 5 % grindų ploto).

- Užsakant grindis, dėl nupjovimo ir rūšiavimo, faktinį reikalingą kiekį reikia padidinti bent 5–7 %, jei montuojama įprastai, ir 8 - 10 %, jei montuojamos perketlentės įstrižu kampu.
- FREVINI grindų montavimas turi būti paskutinis statybos ar renovacijos projekto etapas. Tai padės apsaugoti grindis nuo intensyvaus vaikščiojimo ir statybų metu daromos žalos. Jei patalpoje reikia atlikti kitus darbus, grindis reikia uždengti švaria medienos plaušų plokšte, kartonu, popieriumi ar panašia medžiaga, kad jos nesigadintų. Tai turi būti orui laidi medžiaga.

Reikalingi įrankiai ir priedai

- Visiems parketlenčių montavimams: dulkių kaukė, akių apsauga, drėgmės matuoklis (medienos, betono ar abiejų), šluota arba dulkių siurblys, žymėjimo virvė ir kreida, (elektrinis) pjūklas arba rankinis pjūklas, plaktukas, kalimo trinkelė, kampainis, ruletė, pieštukas, pagalbinis peilis, laužtuvas, kietmedžio remonto rinkinys (glaistas arba dažai), 8–15 mm atstumo tarpikliai.
- Klijuojant taip pat reikia grindų spaustukų, juostos ir dantytos mentelės bei klijų valiklio.

Pasiruošimas montavimui ir darbo vietos sąlygos

- Montuotojas/savininkas privalo nustatyti, ar grindų pagrindas darbo vietoje ir darbo vietos sąlygos yra tinkamos montuoti. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už grindų sugadinimą, kuris yra susijęs su grindų pagrindo nelygumais, paviršinio sluoksnio trūkumais, pažeidimais montuojant, netinkama drėgme ir temperatūra patalpose. Visi pagrindai turi būti sausi, švarūs, struktūriškai tvirti ir lygūs. Jei FREVINI grindys sugadinamos dėl to, kad buvo sumontuotos nepatikrinus anksčiau išvardintų priežasčių, garantija netaikoma.
- Pastatas turi būti uždaras, visos lauko durys ir langai sumontuoti. Visi betono, mūro, gipso, dažų ir kiti „šlapi“ sluoksniai turi būti gerai išdžiūvę. Sienų dangos turi būti įrengtos, sienos išdažytos, išskyrus paskutinį dažų sluoksnį. Nuolydis išorėje turėtų būti papildytas paviršiniu drenažu, nukreipiančiu vandenį nuo pastato. Rūšiai ir ertmės po pastatu turi būti sausos ir gerai vėdinamos.

- FREVINI grindų gaminius galima montuoti žemiau, aukščiau arba grunto lygyje.
- Montavimo patalpoje 14 dienų prieš montavimą ir po to temperatūra turi būti pastovi – 18–25 °C, o drėgnumas – 40–60%, kad būtų tinkama aklimatizacija. Tam rekomenduojama naudoti oro sausintuvus ir drėkintuvus. Ir sumontavus drėgnumas patalpoje neturėtų viršyti 40–60 %. Atminkite, kad jei santykinis drėgnumas ilgesniam laikui nukris žemiau nei 30 %, grindys gali trauktis ir plėstis, dėl to paviršius gali įtrūkti, įskilti, išlinkti, išsiriesti ar išsisluoksniuoti.
- Grindų pagrindo drėgnumą reikia išmatuoti tinkamu metodu. Tyrimo rezultatus reikia užregistruoti. Betoninio grindų pagrindo drėgnumas turi būti ne didesnis nei 2,6 % su grindiniu šildymu, 3 % be grindinio šildymo, o medienos – neturi viršyti 12 %.
- Bet kokie grindų pagrindo lygio nukrypimai negali būti didesni kaip 2 mm kas 2 grindų pagrindo metrus. Patikrinkite grindų pagrindo lygį ir jei matomas didesnis nuokrypi, naudodami tinkamus įrankius, gaminius ir metodus, pašalinkite trūkumus.
- Patikrinkite betoninio grindų pagrindo tvirtumą įbrėždami jį kietu daiktu ar vinimi. Jei sutrupa į miltelius, pagrindas nepakankamai tvirtas medinėms grindims ir jų montuoti **NEGALIMA**.
- Perimetru klijuojamos elastingos vinilo ir gumos plytelės yra netinkamas pagrindas ir jas reikia pašalinti. Kaip aprašyta pirmiau, plytelės ir kiti kieti paviršiai, kurie yra sausi, tvirti ir plokšti, yra tinkamas FREVINI grindų montavimo pagrindas. Kaip nurodyta anksčiau, paviršius turi būti tvirtas, standus ir be dažų, alyvos, klijų, dervos, tepalo ir purvo. Plytelės turi būti pašiurkštintos arba apdorotos specialiais gruntais, kad būtų užtikrintas sukibimas.

Laikymas ir tvarkymas

- Iškraukite ir nešiokite gaminius atsargiai.
- Gaminius laikykite sausoje ir šiltoje vietoje, kaip aprašyta anksčiau.
- Grindų nereikėtų vežti į pastatą, kol jame nėra uždarytų langų ir durų, bei kol patalpose netinkama temperatūra ir drėgmė (kaip aprašyta anksčiau) ir kol cemento, tinko ir visos kitos „šlapios“ dangos neįrengtos ir nebaigę džiūti.
- Betonas turi būti bent 60 dienų senumo, o jo drėgnumas toks, kaip aprašyta anksčiau.
- FREVINI arketlentes ne trumpiau kaip 48 valandas prieš montavimą reikia laikyti pakuotėje toje aplinkoje, kurioje jos bus įrengiamos. Išpakuokite tik tada, kai ateis laikas montuoti grindis.

Įrengimas su grindiniu šildymu

- Didžiausia leistina šilumos galia yra 55 W/m² ir ji turi būti tolygiai paskirstyta per visą grindų plotą.
- Paviršiaus temperatūra bet kurioje vietoje turi būti ne aukštesnė nei 27 °C. Kiekvieno šildymo sezono pradžioje 7 dienas temperatūra tolygiai ir pamažu didinama, kol pasiekiamas įprastas šildymo lygis. Naudojami klijai turi būti elastingi, be vandens ir tirpiklių.
- Daugiau grindinio šildymo instrukcijų rasite dokumente „FREVINI – grindinis šildymas“.

Parketlentėčių klijavimo pagrindas

Parketlenčių montavimas klijuojant prie pagrindo rekomenduojame, kad tai atliktų specialistas. Klijuoti geriausia ant betono, faneros ar OSB plokščių. Klijavimas taip pat vienintelis rekomenduojamas montavimo metodas ant bet kokio grindų pagrindo, jeigu grindys šildomos.

1 žingsnis. Gruntavimas (tik betoninio grindų pagrindo)

- Prieš gruntuodami perskaitykite grunto gamintojo instrukcijas.
- Gruntą ant grindų pagrindo tepkite jums patogiausiu būdu – teptuku arba voleliu.
- Prieš tęsdami, palaukite, kol gruntas išdžius, kaip rekomenduoja grunto gamintojas.

2 žingsnis. Pasiruošimas montavimui

- Pasirinkite pradinę sieną. Rekomenduojama pradėti nuo ilgesnės patalpos sienos, kryptį galima pasirinkti atsižvelgiant į vaikščiojimo kryptį arba į krintančią šviesą, tačiau reikia patikrinti statmenumą ir prireikus pakoreguoti.
- Per visą perimetrą palikite 8–15 mm tarpelį tarp parketlentės kraštų ir sienos bei sienos elementų. Šis tarpelis būtinas plėtimuisi, vėliau jis bus uždengtas grindjuostėmis.
- Norėdami lengviau pradėti montavimą, įtvirtinkite pirmą eilę tarpikliais/pleištais arba, jei reikia, suformuokite ją pagal sienos liniją.

- Gretimų parketlenčių galų persidengimas turi būti ne mažesnis nei 50 cm.

3 žingsnis. Klijų paskirstymas

- Naudokite rekomenduojamą dantytą mentelę 45° kampu, kad tinkamai paskleistumėte klijus ir užtikrintumėte tinkamą ir nuolatinį sukibimą. Dėl palaidų vietų arba tuštumų sukibimas gali būti netinkamas.
- Paskirstykite klijus nuo lygaus krašto ir užtepkite pakankamai klijų iš karto 2–3 eilėms.
- Sumontuokite parketlentes ir pakartokite procesą.
- Stenkitės neišsitepti ir neištepti parketlenčių viršaus klijais.

4 žingsnis. Pradinės eilės montavimas

- Užtepkite klijų ant grindų, kur bus sumontuota pirmoji eilė. Paskleiskite per dvių parketlenčių plotį ir prispauskite pirmąją parketentę ant klijų. Pataisykite, kad būtų lygiai su siena.
- Pirmąją pradinių parketlenčių eilę montuokite iš kairės į dešinę taip, kad parketlentės griovelis būtų nukreiptas į sieną.
- Pritvirtinę pradinę eilę, padėkite antrąją eilę.
- Sumontavę pirmąsias dvi eiles, atsitraukite ir patikrinkite lygiavimą. Koreguodami parketlentės padėtį ir išplėtimo tarpelio plotį, ištaisykite visas lygiavimo problemas.
- Jei lygiavimas geras, palikite klijus džiūti apie 30 min., o po to tęskite montavimą.
- Niekada netepkite daugiau klijų, nei galima priklijuoti per klijų gamintojo rekomenduojamą atviro panaudojimo laiką.
- Niekada nedėkite parketlenčių toliau, nei galite patogiai pasiekti.
- Įstatykite liežuvėlį į griovelį, suduokite per šoną kalimo trinkele, kad suveržtumėte grindų jungtis, ir tvirtai prispauskite prie klijų.
- Nuvalykite nuo grindų paviršiaus klijus (pavyzdžiui, vaitspiritu), kol jie neišdžiūvo.

5 žingsnis. Darbo užbaigimas, baigiamieji pataisymai

- Montuodami paskutinę eilę, parketlentes nupjaukite taip, kad tarp jų ir sienos liktų 8–15 mm pločio tarpelis. Sumontavę paskutinę eilę, palikite klijus džiūti, kaip nurodyta klijų gamintojo instrukcijose.
- Iš anksto paruoštų FREVINI grindų paviršiaus nereikia papildomai apdoroti ar dengti, nes parketlentės galutinai padengtos gamykloje.
- Išvalykite grindis dulkių siurbliu arba dulkių šluotele sausu audiniu ir prižiūrėkite sumontuotas grindis, kaip nurodyta FREVINI priežiūros instrukcijose.
- Jei patalpoje reikia atlikti kitus darbus, grindis reikia uždengti švaria medienos plaušų plokšte, kartonu, popieriumi ar panašia medžiaga, kad jos nesigadintų. Tai turi būti orui laidi medžiaga.
- Nenaudokite klijų, medžiagų su klijais, pavyzdžiui, lipnios juostos ir pan., tiesiai ant sumontuotų grindų. Galite sugadinti apdailą ir pardavėjas už tai nebus atsakingas.
- Apsaugokite grindis nuo pažeidimų, priklijuodami po visų baldų kojomis veltinio pagalvėles.
- Likusias lentas laikykite sandėlyje, jei prireiktų atlikti remontuotą keičiant parketlentę.